



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

TI.271.10.2019

Trzebnica, 30.10.2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr TI.271.10.2019 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg - ulic: **Generała Stefana Roweckiego – Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 tekst jedn. z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie podbudowy z mieszanki AC22P zamiast AC16P?

Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 2)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego, tj. mieszanki AC22P wg SST zamieszczonej w odpowiedziach nr 1 do treści SIWZ. W załączeniu SST dla mieszanki AC16P.

Pytanie nr 3


Zgodnie z projektem branży kanalizacyjnej do wykonania jest 1 studnia Dn1200 i 5 studni DN1000. Przedmiar robót opisuje 7 studni DN1200. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie z projektem „Odcinek sieci kanalizacyjnej z przykanalikami dla odwodnienia ulic ...”, opis techniczny pkt 6.5 – 6 szt. Ø 1000 mm i 1 szt. Ø 1200 mm.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymiany wpustów z przykanalikami średnica przykanalików ma wynosić 200 mm zgodnie z opisem technicznym branży kanalizacyjnej projektu MS Biuro Projektowe. Przedmiar robót opisuje wykonanie ich o średnich DN160 (połączono w przedmiarze tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48 Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001 NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135 e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

zakres dwóch opracowań branży kanalizacyjnej).

Odpowiedź na pytanie nr 4

Przykanaliki do wpustów ulicznych wykonać wg. projektów:

- o średnicy 200 mm zgodnie z projektem MS Biuro Projektów, wpusty WP1÷WP4 oraz WP13 – 5 szt.
- o średnicy 160 mm zgodnie z projektem BUDWOD, wpusty WP5÷WP12 – 8 szt.

Pytanie nr 5

Czy studnia K2 z dokumentacji projektowej Budwod podlega wymianie? Zgodnie z projektem jest to studnia istniejąca, w przedmiarze robót z kolei ujęto ją jako konieczną do wymiany.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Studnię K2 należy wykonać jako nową po rozebraniu studni istniejącej.

Pytanie nr 6

Poz. 88 przedmiaru robót nie obejmuje wykonania podłoża pod projektowane przykanaliki. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Pozycja przedmiarowa 88 obejmuje wykonanie podsypek pod przykanaliki – ostatnia linijka obliczeń przedmiaru w pozycji.

Zmiana nr 3

Zamawiający informuje, że zmienia termin:

- składania ofert na dzień 06.11.2019 r. godz. 10:30
- otwarcia ofert na dzień 06.11.2019 r. godz. 11:00

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
Marek Długozima

Sporządziła:

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

