



- Uwaga:
- Czerpię ścienną należy dopasować do otworu okennego tak, żeby krawędzie licowały.
 - W trakcie budowy należy sprawdzić możliwość montażu czerpni pod względem konstrukcji budynku. W przypadku braku możliwości wykonania czerpni o wymiarach otworu okennego należy skontaktować się z projektantem w celu ustalenia alternatywnej możliwości wykonania otworu.
 - Kondukt wentylacyjny prowadzić możliwie wysoko przy stropie.
 - Wszystkie kondukt wykonać z rur spiro o połączeniach na uszczelki i izolować wełną mineralną o gr. 40mm na płaszczy z folii aluminiowej.
 - No nawiewu i wywiewu powietrza stosować aerasysty tulejkowe o sr. 160mm ze wyjściem pomieszczeń WC gdzie można zastosować aerasysty o sr. 125mm

WENT-MAX GRZEGORZ KOŁODZIEJ			
ul. Wodna 4, 63-400 Trzebnica NIP602.244.13.34 REGON 361591441			
wzrost: 184cm, waga: 78kg, tel. 601-154-118			
Objekt: KLUB SENIORA WIGOR			
Lokalizacja: ul. Bochenka 12, 55-100 TRZEBNICA			
Inwestor: GMINA TRZEBNICA			
PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1,			
55-100 TRZEBNICA			
Skala 1:100			
Temat: Rzut przyziemia		data:	
Wentylacja mechaniczna		Pozdziejnik 2016	
PROJEKTANT : mgr inż. Wiesław Wenc		brona:	
UAN – 7342-112/92		SANITARNIA	
OPRACOWANIE:		RYS. S1	
mgr inż. Grzegorz Kołodziej			

PROJEKT WYKONAWCZY