



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TI.271.7.2018

Trzebnica, 12.04.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr TI.271.7.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne – etap I”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie 1:

Zamawiający w SIWZ pisze:

„ZADANIE III – Instalacje teletechniczna - monitoring, w tym:

- a. wykonanie instalacji zasilającej i światłowodowej,
- b. montaż kamer,
- c. wykonanie pomiarów,
- d. uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac.”

Zgodnie z tym zapisem po stronie Wykonawcy oferującego wykonanie jedynie ZADANIA III jest wykonanie instalacji zasilającej i światłowodowej, natomiast na potrzeby ZADANIA II jest już ten sam wymóg

- a. wykonanie wykopu i ułożenie instalacji zewnętrznej,
- b. montaż słupów oświetleniowych i naświetlaczy kierunkowych,
- c. wykonanie pomiarów,

Zgodnie z dokumentacją projektową kamery mają być instalowane na słupach oświetleniowych, tak więc instalacja powinna być wykonana w ramach ZADANIA II.

Podobnie „uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac” jest w zakresie ZADANIA IV ZIELEŃ. Nie ma zatem potrzeby, aby zawierało się to także w ZADANIU III.

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

W związku z tym, proszę o usunięcie z ZADANIA III następujących punktów:

- wykonanie instalacji zasilającej i światłowodowej,
- wykonanie pomiarów,
- uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac."

Ponadto z uwagi na fakt, że wykonanie instalacji zasilającej i światłowodowej jest po stronie wykonawcy wykonującego ZADANIE II stosownym jest, aby także po jego stronie było ułożenie okablowania światłowodowego w punktach kamerowych zakończonych w szafce na przełącznicy światłowodowej oraz wykonanie stosownych pomiarów.

W związku z tym prosimy o wprowadzenie zapisu „ułożenie okablowania światłowodowego w punktach kamerowych zakończonych w szafce na przełącznicy światłowodowej oraz wykonanie stosownych pomiarów” do zakresu **ZADANIA II Instalacje elektryczne – oświetlenie**.

Pytanie 2:

Zamawiający w Załączniku 6 PW opis techniczny elektryczne w punkcie 4.6 pisze:

„Kamery - Projektowany system monitoringu wizyjnego projektowany jest w oparciu o kamery stałopozycyjne posiadające następujące parametry:

- Kamera powinna być chroniona przed wodą i kurzem w trudnych warunkach (klasa ochrony IP66).
- Obiektyw z funkcją automatycznej zmiany ogniskowej w zakresie 2,7–12 mm pozwala zdalnie wybrać obszar obserwacji
- Funkcja obsługi wielu strumieni umożliwiająca kamerze jednoczesne generowanie kilku strumieni H.264 i strumienia M-JPEG.
- Kamera powinna zawierać funkcję inteligentnej dynamicznej redukcji szumów
- Zabezpieczenie antysabotażowe i wykrywanie ruchu
- Możliwość zapisu bezpośrednio na kamerze za pomocą karty micro SD
- Kamera powinna być wyposażona w filtry mechaniczne zapewniające intensywne kolory w ciągu dnia i znakomite widzenie nocne, gwarantując odpowiednią ostrość niezależnie od warunków oświetleniowych.
- Kamera musi posiadać wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu obserwacji do 30m
- Ostrość obrazu w rozdzielczości 1080p
- Kamera powinna posiadać funkcję E-PTZ
- Kamery muszą być w pełni kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego Miasta Trzebnicy."

Jedynie te parametry są też wymienione w Załączniku 1 PB Opis Techniczny.

Cześć z tych parametrów wyklucza się z parametrami podanymi w zamieszczonej niżej tabeli (Załączniku 6 PW opis techniczny elektryczne, punkt 4.6)

Z uwagi na niezgodność wymaganych parametrów kamer w poszczególnych załącznikach do SIWZ, wnosimy o usunięcie wyżej wymienionych wymaganych parametrów a pozostawienie tych zawartych w tabeli (Załącznik 6 PW opis techniczny elektryczne, punkt 4.6 - tabela).

Pytanie 3:

Zamawiający w Załączniku „6 PW opis techniczny elektryczne” w punkcie 4.6 pisze: „We wstępnych ustaleniach z Inwestorem oraz oględzinach terenowych planuje się w ramach inwestycji budowę około 10 punktów kamerowych z proponowaną liczbą 19 kamer” natomiast w załączniku „14. Przedmiar elektryczna” w tabeli w punkcie 1.2 widnieje ilość kamer – 7 szt. oraz szafek hermetycznych – 5 szt.

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

www.trzebnica.pl

Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający podzielił zadanie na etapy. Jeśli tak, proszę o doprecyzowanie ile kamer należy dostarczyć w etapie, którego dotyczy niniejsze postępowanie oraz proszę określić z ilu kamer będą składać się poszczególne punkty kamerowe. Od ilości kamer w punkcie zależy bowiem jakiego typu przełącznik należy zastosować.

Ad 1

Podział prac elektrycznych i teletechnicznych został opisany przez Zamawiającego w rozdziale III, pkt. 2 SIWZ w części: UWAGA!!!: pkt 5). „Wykonawca zadania II zobowiązany jest do ułożenia w wykopie 1 wolnego peszlu, w którym zostanie umieszczona, przez wykonawcę zadania III, instalacja światłowodowa oraz instalacja zasilająca dla kamer”. Wykonawca zadania II realizuje prace związane z wykonaniem oraz późniejszym zasypaniem wykopu, wraz z ułożeniem dodatkowego peszlu dla przeprowadzenia instalacji światłowodowej i zasilającej dla kamer, którą to instalację będzie układał wykonawca zadania III.

Odtworzenie trawników w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej wchodzi w zakres zadania I. Wykonawcy pozostałych zadań będą zobowiązani do uporządkowania terenu i odtworzenia trawników w zakresie szkód powstałych w wyniku prowadzonych przez siebie robót (włącznie z transportem), w miejscach nieobjętych odtworzeniem trawników w dokumentacji projektowej.

Wykonanie instalacji zasilającej i światłowodowej jak i pozostałego okablowania teletechnicznego wchodzi w zakres ZADANIA III.

Ad 2

Do określenia parametrów sprzętu należy posługiwać się informacjami zawartymi w tabeli (Załącznik 6 PW opis techniczny elektryczne, punkt 4.6 - tabela).

Ad 3

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie **etapu I** przedsięwzięcia – tzw. Małej Pętli. Informacja ta została umieszczona w załączniku nr 1 do SIWZ – Wykaz dokumentacji projektowej. Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć ilości podane w przedmiarach robót.

Z up. Burmistrza

Daniel Buczak
Sekretarz

Sporządziła:

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

