



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

TI.271.27.2018

Trzebnica, 05.12.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr TI.271.27.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica”.

- Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytania:

19. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunków uwzględniających podział architektoniczny płyt kamiennych 30x60cm gr. 6cm i kostki kamiennej 11/11 w zakresie wyspy środkowej, azyłów i chodników.
20. Prosimy o informacje, czy krawężniki kamienne 15x30 występują tylko wzdłuż poręczy ochronnych.
21. STWiORB D-08.01.02 mówi o wykonaniu ławy betonowej dla krawężnika kamiennego 15x30, natomiast przekroje konstrukcyjne pokazują posadowienie na warstwie odsączającej w obramowaniu nawierzchni z płyt kamiennych i kostki kamiennej. Prosimy o wyjaśnienie.
22. Prosimy o wskazanie dla jakich promieni należy wbudować krawężniki i obrzeża łukowe.
23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie betonowych elementów jezdni?
24. Zgodnie ze STWiORB D-08.05.01 ściek należy wykonać z kostki z odzysku. Czy Zamawiający udostępnia nieodpłatnie kostkę kamienną 18x20 w ilości wystarczającej do wykonania ścieku? Prosimy o wskazanie odległości dowozu. Czy w przypadku udostępnienia materiału przez Zamawiającego, zapewnienie wymagań punktu 2.1 D-08.05.01 pozostaje po stronie przekazującego kostkę?
25. Z uwagi na brak przekrojów konstrukcyjnych w rejonie ulic Brodatego, Milicka/Kościuszki, Roosevelta prosimy o informacje, czy na całym zakresie jezdni przewidziana jest wymiana gruntu.
26. Wśród STWiORB na branżę drogową załączona jest D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie takiej podbudowy? Jeśli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji.
27. Czy zamawiający dysponuje informacją dotyczącą grubości warstwy bitumicznej niezbędnej do sfrezowania?
28. Czy istniejące warstwy bitumiczne wykonane są na kostce kamiennej? Jeśli tak, prosimy o wskazanie orientacyjnego zakresu. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania zakresu robót rozbiórkowych.

Odpowiedzi:

Ad 19. Należy wykonać opaskę za krawężnikiem tarczy ronda z płyt kamiennych płomieniowanych 30x60cm a resztę powierzchni tarczy ronda wypełnić kostką surowo łupaną 9/11. Na azyłach powierzchnia przeznaczona do ruchu pieszych z płyt kamiennych płomieniowanych 30x60cm natomiast pozostała powierzchnia wysepek kanalizujących w formie zabruku z kostki kamiennej 9/11cm surowo łupanej. Pierścień ronda i powierzchnie najazdów z kostki kamiennej 18/20 ciętej lub staro użytecznej o gładkiej powierzchni

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

górną – analogicznie do ścieków. Zabruki pomiędzy krawężnikiem zewnętrznym jezdni ronda a chodnikami wykonać z kostki 18/20 surowo łupanej. W osiach chodników na szerokości 1,80 m oraz na całej szerokości dojść do przejść dla pieszych czyli 4,0 m wykonać z płyt kamiennych płomieniowanych 30/60. Pozostałą powierzchnię pomiędzy pasem środkowym z płyt kamiennych a obrzeżem kamiennym wypełnić zabrukiem z ciętej i płomieniowanej kostki kamiennej 9/11cm. Dokładny układ płyt kamiennych należy ustalić w trybie roboczym z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

Ad 20. Krawężniki kamienne występują w całym zakresie zgodnie z PZT i przekrojami konstrukcyjnymi.

Ad 21. Wszystkie krawężniki mają być posadowione na ławach betonowych z oporem C12/15 zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Ad 22. Należy wbudować tylko krawężniki łukowe dla promieni mniejszych i równych 3 m.

Ad 23. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad 24. Patrz odpowiedź na pytanie nr 18 z dn. 04.12.2018 r.

Ad 25. Nie. Wymiana gruntu jest przewidziana w obrębie istniejących jezdni objętych zakresem robót od strony Milicza, ulicy Roosevelta i ulicy Henryka Brodatego DW340 w zakresie do wysokości istniejącego przejścia przez ul. Milicką zlokalizowanego pomiędzy ul. Kościuszki i Roosevelta. Od Przejścia na ul. Milickiej w kierunku ul. Prusickiej objętej zakresem robót planowane jest wykonanie frezowania, profilowania i nowa warstwa ścieralna.

Ad 26. Tak. Pod pierścieniem przy tarczy ronda zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Ad 27. Należy przyjąć 14-18 cm w obszarze wymiany konstrukcji, oraz 5-8 cm w obszarze włączenia do istniejących nawierzchni.

Ad 28. Na włączeniu ul. Roosevelta w ul. Milicką występuje kostka 9/11.

Burmistrza
Jan Buczak
Jan Buczak
Sekretarz

Sporządziła:

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail: monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

