

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Modernizacja elewacji budynku w zakresie kolorystyki</b>			
1	KNR K-08 d.1 0101-07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii 1.02*1.82*152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 282.17	
				RAZEM	282.17
2	d.1	Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów 7	kpl. kpl.	 7.00	
				RAZEM	7.00
3	KNR K-29r09 d.1 0303-01	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych przy użyciu natrysku mechanicznego 7.04*41.6*2 7.04*22.63*2 -1.02*1.82*152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 585.73 318.63 -282.17	
				RAZEM	622.19
4	KNR K-08 d.1 0101-08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę 1.02*1.82*152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 282.17	
				RAZEM	282.17
5	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 70	m m	 70.00	
				RAZEM	70.00
6	KNR K-45 d.1 0103-04	Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK o średnicy 120mm 70	m m	 70.00	
				RAZEM	70.00
7	KNR K-45 d.1 0103-12	Montaż koszy zlewowych systemu RHEINZINK 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (41.6*2+22.63*3)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.55	
				RAZEM	75.55
9	KNR K-45 d.1 0201-01	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości do 250mm (41.6*2+22.63*3)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.55	
				RAZEM	75.55
10	d.1	Demontaż i ponowny montaż elementów dekoracyjnych wraz z niezbędnymi robotami elektrycznymi 13	kpl. kpl.	 13.00	
				RAZEM	13.00
11	d.1	Demontaż i ponowny montaż elementów identyfikacyjnych budynku 5	kpl. kpl.	 5.00	
				RAZEM	5.00
12	KNR 4-03 d.1 0701-05	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie betonowej (7.04+3.46)*4/2	szt szt	 21.00	
				RAZEM	21.00
13	KNR 4-03 d.1 0704-06	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120mm <sup>2</sup> z płaskownika w ciągach pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach (7.04+3.46)*4	m m	 42.00	
				RAZEM	42.00
14	KNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 7.04*41.6*2 7.04*22.63*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 585.73 318.63	
				RAZEM	904.36
16	d.1	Praca rusztowań - Rusztowanie zewnętrzne 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR K-29r09 d.1 0101-06	Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 5m <sup>2</sup> 23.95*2.65 18.9*1.68*2+18.9*0.5 23.84*2.5+23.84*1.5+23.84*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.47 72.95 107.28	
				RAZEM	243.70
18	KNR K-29r09 d.1 0303-01	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych przy użyciu natrysku mechanicznego	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23.95*2.65 18.9*1.68*2+18.9*0.5 23.84*2.5+23.84*1.5+23.84*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.47 72.95 107.28	
				RAZEM	243.70
19 d.1	KNR 4-01 1212-05	Malowanie dwukrotne farbą balustrad z prętów prostych  23.95*1.5 18.9*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  35.93 28.35	
				RAZEM	64.28
20 d.1		Dostawa i montaż herbu/logotypu Trzebnicy wraz z niezbędnymi instalacjami  1	kpl.  kpl.	  1.00	
				RAZEM	1.00
<b>2</b>		<b>UWAGA !!!</b>			
21 d.2		Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekty, STWiOR), z uwzględnieniem zmian zawartych w §1 ust. 3 projektu umowy i oznaczonymi jako UWAGI !!! Powyższy przedmiar nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie może być traktowany jako element opisu przedmiotu zamówienia. .	.		
				RAZEM	0.00