

## 4. PRZEDMIAR\_Budowa boiska wielofunkcyjnego-Taczów WPRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45220000-5</b>	<b>Ogrodzenie boisk</b>			
1	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B10	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03	81,80*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	7,362	
				RAZEM	7,362
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	81,80	m	81,800	
				RAZEM	81,800
3	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-01	81,80*0,50	m <sup>2</sup>	40,900	
				RAZEM	40,900
4	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m wg opisu	m		
d.1	0401-01	81,80	m	81,800	
				RAZEM	81,800
5	KNR 2-23	Brama z furtką o wym. 250x250 cm ogrodzenia	szt.		
d.1	0402-02	1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m wg opisu-piłkochwył	m		
d.1	0401-01	12,0*2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
7	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości-dodatek za 3 m-piłkochwył	m		
d.1	0401-02	Krotność = 3 poz.6	m	24,000	
				RAZEM	24,000
<b>2</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Nawierzchnia sportowa</b>			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	364,0	m <sup>2</sup>	364,000	
				RAZEM	364,000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km-wywóz gruntu z korytowania	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-05	364,0*0,40	m <sup>3</sup>	145,600	
				RAZEM	145,600
10	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	364,0	m <sup>2</sup>	364,000	
				RAZEM	364,000
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-03	364,0	m <sup>2</sup>	364,000	
				RAZEM	364,000
12	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych 4,0-31,0 mm - warstwa dolna o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-01	364,0	m <sup>2</sup>	364,000	
				RAZEM	364,000
13	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych 0-5 mm - warstwa górna o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-03	364,0	m <sup>2</sup>	364,000	
				RAZEM	364,000
14		Warstwa nawierzchni poliuretanowej 30+10 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	wycena indywidualna	364,0	m <sup>2</sup>	364,000	
				RAZEM	364,000
15	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>		
d.2	0706-06	(54,16+8,9+8,95+8,9+78)*0,05	m <sup>2</sup>	7,946	
				RAZEM	7,946
<b>3</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Nawierzchnia ciągów pieszych</b>			
16	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-05	89,90	m <sup>2</sup>	89,900	
				RAZEM	89,900

## 4. PRZEDMIAR\_Budowa boiska wielofunkcyjnego-Taczów WPRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-01 d.3 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km-wywóz gruntu z korytowania poz.16*0,10 50,0*0,30*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,990 4,500	
				RAZEM	13,490
18	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV poz.21	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
19	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 89,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89,900	
				RAZEM	89,900
20	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B10 50,0*0,30*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,500	
				RAZEM	4,500
21	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 50,0	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
22	KNR 2-31 d.3 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 89,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89,900	
				RAZEM	89,900
23	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 89,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89,900	
				RAZEM	89,900
<b>4</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Wyposażenie boisk</b>			
24	KNR 2-23 d.4 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 B20 0,40*0,40*0,80*2<pod bramki > 0,40*0,40*0,80*2<pod słupki do siatkówki i tenisa>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,512 0,256	
				RAZEM	0,768
25	KNR 2-23 d.4 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 B20 1,0*1,0*0,97*2<pod słupki koszykówki>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,940	
				RAZEM	1,940
26	KNR 2-23 d.4 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 2,0*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 2-23 d.4 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 2-23 d.4 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 2-23 d.4 0309-08	Śruby stojaków metalowych do koszykówki 2,0	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 2-23 d.4 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych Bramki o wielkości 3x2m z profili aluminiowych 80x80 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 2-23 d.4 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i tenisa 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 2-23 d.4 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	d.4 wycena indywidualna	Zakup i montaż siatki do siatkówki wg opisu PT 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	d.4 wycena indywidualna	Zakup i montaż siatki do do bramek piłki ręcznej wg opisu PT	szt.		

## 4. PRZEDMIAR\_Budowa boiska wielofunkcyjnego-Taczów WPRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	d.4 wycena indywidualna	Zakup i montaż siatki do tenisa ziemnego wg opisu PT	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	d.4 wycena indywidualna	Zakup i montaż ławek (stalowe malowane proszkowo z lakierowanym drewnem o wym 170c55x85 cm	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	d.4 wycena indywidualna	Zakup i montaż śmietnika	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	d.4 wycena indywidualna	Zakup i montaż wycieraczki stalowej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	d.4 wycena indywidualna	Zakup i montaż stojaków rowerowych na stanowisk	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>UWAGA !!!</b>			
40	d.5	Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekt, STWiOR). W.w. przedmiar robót należy traktować pomocniczo, a na Wykonawcy ciąży obowiązek jego weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. Powyższy przedmiar nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie może być traktowany jako element opisu przedmiotu zamówienia.	.		
				RAZEM	0,000