

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Remont nawierzchni asfaltowej w m. Komorówko</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm na szerokości średnio 0,80 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05	400,0*0,80*2*0,5	m <sup>2</sup>	320,00	
				RAZEM	320,00
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-06	400,0*3,80	m <sup>2</sup>	1 520,00	
				RAZEM	1 520,00
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07	1520,0	m <sup>2</sup>	1 520,00	
				RAZEM	1 520,00
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym warstwą średnio gr. 3 cm	t		
d.1	0108-02	1520,00*0,075	t	114,00	
				RAZEM	114,00
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07	1520,0	m <sup>2</sup>	1 520,00	
				RAZEM	1 520,00
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05 + KNR 2-31 0310-06	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	1 520,00	
		1520,0		RAZEM	1 520,00