

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż infrastruktury sortowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów  
ADRES INWESTYCJI : Masłów; DZIAŁKA NR 375/9 AM-1  
INWESTOR : GMINA TRZEBNICA  
ADRES INWESTORA : pl. J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica  
WYKONAWCA ROBÓT : WYŁONIONY NA DRODZE PRZETARGU  
ADRES WYKONAWCY : .....nn.....  
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Sporządziła: Anna Piasecka  
DATA OPRACOWANIA : 2020-06-26

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-06-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Montaż infrastruktury sortowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów</b>					
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 10	km km	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 2-21 d.1 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km 10	km km	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-21 d.1 0110-04	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm wraz z wywozem i utylizacją 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 30 cm 37,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	37,500	
				RAZEM	37,500
6	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 37,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	37,500	
				RAZEM	37,500
<b>2</b>		<b>Urządzenia i nawierzchnia</b>			
7	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki typu bocianie gniazdo 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia liniowego typu stożek 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż rowerka (montowany przy ławce) 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z labiryntem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z kołem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-31 d.2 0106-02	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej- grubość warstwy 30 cm 27,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27,500	
				RAZEM	27,500
<b>3</b>		<b>Mała architektura i zagospodarowanie terenu</b>			
15	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki stalowej z oparciem 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci trój komorowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-02 d.3 1802-02 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na cokole betonowym. Ogrodzenia panelowe z prętów stalowych ocynkowanych, wykonane z drutu o grubości 4 mm, pomalowane proszkowo-kolor czerwony , o długości 2500 mm i zalane betonem klasy C12/15. Przęsła montowane na stalowych słupkach o wymiarach 60/40/2 mm i wysokości 1510 mm i rozstawie 258 cm. Ogrodzenie nie powinno narażać na niebezpieczeństwa i musi być zgodne z norma PN-EN 1176. Powinno być pozbawione jakichkolwiek ostrych elementów i zakończeń.	m		
		46,30	m	46,300	
				RAZEM	46,300
20	KNR 2-23 d.3 0404-04 analogia	Furtka stalowa z kształtowników szer. 1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-11 d.3 0604-09	Sadzenie drzew w terenie płaskim.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000