

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscowości Boleścin
ADRES INWESTYCJI : Boleścin działka nr 21/1 AM obręb Boleścin
INWESTOR : GMINA TRZEBNICA
ADRES INWESTORA : pl. J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica
WYKONAWCA ROBÓT : WYŁONIONY NA DRODZE PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY :nn.....
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Sporządziła: Anna Piasecka
DATA OPRACOWANIA : 2020-07-21

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-07-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa placu zabaw w miejscowości Bolescin					
1		Przygotowanie terenu			
1	KNP1 1201	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp.	m ²		
d.1	1201-03.01	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 30 cm	m ³		
d.1	0126-01	81	m ³	81,000	
				RAZEM	81,000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie	m ³		
d.1	0103-02	81	m ³	81,000	
				RAZEM	81,000
2		Urządzenia i nawierzchnia			
4		Dostawa i montaż urządzenia typu zjazd liniowy	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Dostawa i montaż huśtawki typu „Bocianie gniazdo”	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Dostawa i montaż urządzenia typu zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dostawa i montaż urządzenia typu huśtawka podwójna	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Dostawa i montaż urządzenia typu bujak sprężynowy	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dostawa i montaż urządzenia typu stepper	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Dostawa i montaż urządzenia typu rowerek	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Dostawa i montaż urządzenia typu orbitek	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Dostawa i montaż stół do piłkarzyków	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Dostawa i montaż stół do gier planszowych	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej- grubość warstwy 30 cm	m ³		
d.2	0106-02	81	m ³	81,000	
				RAZEM	81,000
3		Mała architektura i zagospodarowanie terenu			
15		Dostawa i montaż ławki stalowej z oparciem	szt.		
d.3	analiza indywidualna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-02 d.3 1802-02 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na cokole betonowym. Ogrodzenia panelowe z prętów stalowych ocynkowanych, wykonane z drutu o grubości 4 mm, pomalowane proszkowo-kolor pomarańczowy, o długości 2500 mm i zalane betonem klasy C12/15. Przęsła montowane na stalowych słupkach o wymiarach 60/40/2 mm i wysokości 1510 mm i rozstawie 258 cm. Ogrodzenie nie powinno narażać na niebezpieczeństwa i musi być zgodne z normą PN-EN 1176. Powinno być pozbawione jakichkolwiek ostrych elementów i zakończeń.	m		
		71,32	m	71,320	
				RAZEM	71,320
18	KNR 2-23 d.3 0404-04 analogia	Furtka stalowa z kształtowników szer. 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-11 d.3 0604-09	Sadzenie drzew w terenie płaskim.	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
20	KNP1 1325- d.3 01 1325-01. 01	Sadzenie traw ozdobnych- Miskant chiński (wys. min. 30 cm.)	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
21	KNR 2-23 d.3 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem	m ²		
		225	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
22	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablica regulaminowa mała	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablica regulaminowa duża	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000