

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscowości Jaszycie  
ADRES INWESTYCJI : Jaszycie działka nr 27 AM-1 obręb Jaszycie  
INWESTOR : GMINA TRZEBNICA  
ADRES INWESTORA : pl. J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica  
WYKONAWCA ROBÓT : WYŁONIONY NA DRODZE PRZETARGU  
ADRES WYKONAWCY : .....nn.....  
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Sporządziła: Anna Piasecka  
DATA OPRACOWANIA : 2020-07-21

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-07-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa placu zabaw w miejscowości Jaszyce</b>					
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu</b>			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 30 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0126-01	54,18	m <sup>3</sup>	54,180	
				RAZEM	54,180
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.1	0103-02	54,18	m <sup>3</sup>	54,180	
				RAZEM	54,180
<b>2</b>		<b>Urządzenia i nawierzchnia</b>			
3		Dostawa i montaż huśtawki typu bocianie gniazdo	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Dostawa i montaż huśtawka podwójna	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Dostawa i montaż karuzeli	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dostawa i montaż piaskownicy	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej- grubość warstwy 30 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-02	54,18	m <sup>3</sup>	54,180	
				RAZEM	54,180
<b>3</b>		<b>Mała architektura i zagospodarowanie terenu</b>			
9		Dostawa i montaż ławki parkowej	szt.		
d.3	analiza indywidualna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10		Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
d.3	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	szt		
d.3	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-02	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na cokole betonowym. Ogrodzenia panelowe z prętów stalowych ocynkowanych, wykonane z drutu o grubości 4 mm, pomalowane proszkowo-kolor szary , o długości 2500 mm i zalane betonem klasy C12/15. Przesła montowane na stalowych słupkach o wymiarach 60/40/2 mm i wysokości 1510 mm i rozstawie 258 cm. Ogrodzenie nie powinno narażać na niebezpieczeństwa i musi być zgodne z norma PN-EN 1176. Powinno być pozbawione jakichkolwiek ostrych elementów i zakończeń.	m		
d.3	1802-02 analogia	52,7	m	52,700	
				RAZEM	52,700
13	KNR 2-23	Furtka stalowa z kształtowników szer. 1	szt.		
d.3	0404-04 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	szt		
d.3	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000