

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Modernizacja odcinka drogi gminej Koniowo - Przyborów			
13	KNR-W 2-01 d.3 0113-03	Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,53	km		
			km	0,53	
				RAZEM	0,53
14	KNR 2-31 d.3 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm i szerokości średnio 1,0 m 530,00*1,0*2	m ²		
			m ²	1 060,00	
				RAZEM	1 060,00
15	KNR 2-31 d.3 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 530,00*4,40	m ²		
			m ²	2 332,00	
				RAZEM	2 332,00
16	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją 2332,00	m ²		
			m ²	2 332,00	
				RAZEM	2 332,00
17	KNR 2-31 d.3 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym warstwą średnio gr. 3 cm 2332,00*0,075	t		
			t	174,90	
				RAZEM	174,90
18	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją 2332,00	m ²		
			m ²	2 332,00	
				RAZEM	2 332,00
19	KNR 2-31 d.3 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2332,00	m ²		
			m ²	2 332,00	
				RAZEM	2 332,00