

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Masłów					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,09	km km	0,090	
				RAZEM	0,090
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy oraz uzupełnienie ubytków kruszywem 90,00*1,0*2	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
3	KNR 2-01 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi - Korytowanie 90,00*3,5*0,30	m ³ m ³	94,500	
				RAZEM	94,500
4	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm 315,00	m ² m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
5	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 315,00	m ² m ²	315,000	
				RAZEM	315,000